



RYSUNEK TYPOWY PRZESŁA OGRODZENIA PANELOWEGO
SKALA 1:20




WIDOK FRAGMENTU OGRODZENIA PANELOWEGO
SKALA 1:20




Stopy żabetonowane w podłożu – posadowienie fundamentu 1,0 m pod powierzchnią gruntu.
Ogrodzenie z podmurówką prefabrykowaną z betonu C16/20, osadzaną w prefabrykowany cokołach nakładanych na słupy. Średnia wysokość podmurówki ponad poziomem gruntu: 120 mm.

RYSUNEK TYPOWY FURTKI
SKALA 1:20



RYSUNEK TYPOWY PODMURÓWKI PREFABRYKOWANEJ
SKALA 1:20



Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych z 2 przetłoczeniami V.

Średnica drutu poziomego: 5 [mm].
Średnica drutu pionowego: 5 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2505 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 25 [mm].
Wysokość panelu: 1030 [mm].

Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli kratowych z 2 przetłoczeniami V przy użyciu obejm systemowych. Kompletnie akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.


Furtka ogrodzeniowa.

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo – zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel z przetłoczeniami (przykręcony do konstrukcji), średnica drutu poziomego (podwójny): 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Słupy o przekroju 80x80x3,2 [mm].

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztovej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny.

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|
| Nazwa inwestycji: | | Inwestor: | | Biuro projektowe: | |
| | | Gmina Rędziny Ul. Wolności 87 42-242 Rędziny | |  Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204 | |
| Nazwa rysunku: | | Funkcja: | | Dane osobowe: | |
| | | OGRODZENIE PLACU ZABAW | | mgr inż. Witold RUDECKI | |
| Skala: | | Data: | | Nr uprawnień: | |
| 1:20 | | 11.2020 | | 4/03/SŁOKK | |
| Bransz: | | Nr rys.: | | Projektant: | |
| ARCHITEKTURA | | A-05.1 | | mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI | |
| | | Stanów: | | Nr uprawnień: | |
| | | DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH | | mgr inż. Paweł NIEDZIŁSKI | |
| | | | | Nr uprawnień: | |
| | | | | - | |