


RYSUNEK TYPOWY PRZESŁA OGRODZENIA PANELOWEGO
SKALA 1:20



Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).


Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokość panela: 2500 [mm].
Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].
Wysokość panelu: 1630 [mm].


Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli kratowych płaskich o wymiarach oczek 50x200 mm. Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.
Montaż panela do uchwytu przy użyciu stalowej listwy (płaskownik). Kompletnie akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Słupy zabetonowane w podłożu – posadowienie fundamentu 1,0 m pod powierzchnią gruntu.

Ogrodzenie z podmurówką monolityczną z betonu C16/20, wylewaną na miejscu w szalunku. Wysokość podmurówki ponad poziomem gruntu: 90 mm. Głębokość posadowienia: 20 do 50 cm w zależności od odcinka ogrodzenia. Szerokość podmurówki: 20 cm.

WIDOK FRAGMENTU OGRODZENIA PANELOWEGO
SKALA 1:20



Nazwa inwestycji:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny.		
Inwestor:	Gmina Rędziny Ul. Wolności 87 42-242 Rędziny		Biuro projektowe:  Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204
Nazwa rysunku:	OGRODZENIE TERENU		
Skala:	1:20	Data:	11.2020
Brutto:	ARCHITEKTURA	Stadium:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Nr rys.:		A-05.2	
Funkcja:		Dane osobowe:	
Projektant:		mgr inż. Witold RUDECKI	
Nr uprawnień:		4/03/SLOKK	
Projektant:		mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
Nr uprawnień:		SLK/4107/PW00/12	
Opracowujący:		mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
Nr uprawnień:		-	